

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Vážení,

dne 4. 2. 2021 zahájil zadavatel **Město Milovice se sídlem nám. 30. června 508, 289 23 Milovice, IČO: 00239453** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Dodávka strojní technologie hlediště a jeviště**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel dne 9.3.2021 obdržel prostřednictvím el. nástroje zadavatele EZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění (pozn. dotazy jsou vždy uvedeny kurzívou, pro přehlednost rozděleno dle jednotlivých dotazů):

Dotaz č. 1: PJ1 RUČNÍ TAH 200kg - komplet 10 ks

- *chybí nosníky hlavních kladek ve střešní konstrukci*
- *v horním prostoru horní nosné konstrukce střechy, kde má být instalováno vedení tahů je částečná prostorová kolize s vedením elektroinstalace, s horizontálním potrubím (VZT/svod?) a pochozími chodníky horní ocelové konstrukce*

Odpověď na dotaz č. 1:

Dané je součástí stavby (jiné veřejné zakázky na stavební práce), která nosníky doplní. Není předmětem této veřejné zakázky.

Dotaz č. 2: 01 TAHOVÁ TYČ:

- *navržená tahová tyč z Jeklu 80x40x2 a zavěšení na 4 lana s roztečí lan 4375mm je v rozporu s platnou ČSN 91 8112 JEVIŠTNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ-bezpečnostně technické požadavky. Dovolena max. rozteč mezi lany je **max. 3450mm !***

Odpověď na dotaz č. 2: Uvedená norma z roku 1993 není harmonizovaná, lze ji brát tedy pouze jako povahy doporučující. Nadto článek č.3.3.2.1.4 normy uvádí, že tahové tyče musí být doloženy statickým výpočtem. Statický výpočet není nutný v případě použití profilů tyče dle tabulky 4 a zavěšená břemena musí splnit podmínky uvedené v bodě 3.3.2.1.6. V tomto případě toto není splněno a součástí dodávky tahové tyče je nutný statický výpočet. Dle nové divadelní normy ČSN EN 17 206 se provádí návrh zatížení tahové tyče tak, že průhyb mezi dvěma závěsy nesmí překročit hodnotu 1/200, toto je nutné ověřit statickým výpočtem tahové tyče. Pro tento případ byl proveden kontrolní statický výpočet a navržený profil tahové tyče je plně vyhovující.

Dotaz č. 3: 03 KLADKY:

- *ve výkaze je chybně uveden počet převáděcích 4-žlábkových kladek –**komplet 4**, správně má být 10. Dále chybí celý **komplet 10** převáděcích podvěsných 4-žlábkových kladek. **Celkem tedy chybí ve výkaze 16 ks 4-žlábkových kladek!***

Odpověď na dotaz č. 3: Ve výkazu výměr chybí 16 ks kladek, zadavatel dané upravuje v aktuální verzi výkazu výměr, viz příloha a profil zadavatele.

Dotaz č. 4: PJ2 PŘEVĚŠOVACÍ BATERIE O NOSNOSTI 100kg

02 ELEKTROINSTALACE BATERIE:

- *není uvedena přesné specifikace: počet okruhů, typ připojení k instalaci scénického osvětlení, připojovací místa ...*

Odpověď na dotaz č. 4: Upřesnění - počet okruhů 6 (každý po dvou zásuvkách rozmístěných po 100cm od sebe, tedy 12 zásuvek 230V/16A), připojení k elektroinstalaci SCO je pomocí volné vícežilové kabeláže, 24 pinový panelový konektor pro její připojení.

Dotaz č. 5: 02 ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ V PODLAZE

- *není uvedeno o typ, způsob provedení, způsob napájení...*

Odpověď na dotaz č. 5: Je uvažována zapuštěná LED lišta, navržená dodavatelem podle zátěže a skladby podlahy. Její napojení je přes zdroj a předpokládané připojení je do nouzového osvětlení.

Dotaz č. 6: PJ8 PŘEKRYTÍ ORCHESTRU

01 PANEL 2,84x1m

- *ve výkaze je uvedeno provedení panelu jak z lepených prken 42mm, tak z třívrstvé biodesky tl.26m. Ve výkaze by patrně měla být uvedena pouze uvedena podlaha z lepených prken 42mm, tak jak je na podlaze jeviště*

02 PANEL 2,84x2,313/0,777m

- *ve výkaze je uvedeno provedení panelu jak z lepených prken 24mm, tak z třívrstvé biodesky tl.26m. Ve výkaze by patrně měla být uvedena podlaha z lepených prken 42mm, tak jak je na podlaze jeviště a u panelu 01. Uvedených 24mm je pravděpodobně překlep*

Odpověď na dotaz č. 6:

Ad 01 PANEL 2,84x1m: Upřesnění - podlaha je z lepených panelů celkové tloušťky 42mm, doplněno do výkazu výměr – viz příloha.

Ad 02 PANEL 2,84x2,313/077m: Upřesnění - podlaha je z lepených panelů celkové tloušťky 42mm, doplněno do výkazu výměr – viz příloha.

V návaznosti na výše uvedené změny a doplnění aktualizuje zadavatel znění Přílohy č. 3 – Rozpočet, tj. zadavatel k dnešnímu dni svěřil z profilu zadavatele neaktuální verzi dotčeného dokumentu a nahradil je verzí aktuální s názvem Příloha č. 3 – Rozpočet (DI3), a která je též součástí tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3.

Účastníci ve své nabídce jsou povinni užít aktuální verze zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Zadavatel doplňuje, že uvedené nemá vliv na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, pouze tímto napravuje chyby v Příloze č. 3 – Rozpočet.

Zadavatel v návaznosti na ust. § 99 odst. 1 písm. a) ZZVZ rozhoduje dále o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do pondělí 22. 3. 2021 12:00 hod.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace a zadávací podmínky nezměněny.

Příslušné změnové formuláře do VVZ a TED byly odeslány dnešního dne.

Za zadavatele

Mgr. David Bábský, Naviga Assistance, s.r.o.
zástupce zadavatele