



Zadávací řízení: „Rekonstrukce administrativního objektu“

K výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel zadavatel dne 22.3.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

1) - všechny SDK podhledy jsou s požadavkem na požární odolnost EI15

Dotaz:

Předpokládám, že podhledy pod trémovou konstrukcí střechy má požadavek na EI15 ze spodu. Otázka jeli u vodorovného podhledu v II.NP požadováno EI15 zdola, nebo i s hora? Jelikož v tomto případě by se jednalo o jinou skladbu konstrukce. (Dá se dá předpokládat, že vzhledem k požadavku na opláštění veškerých dřevěných i ocelových konstrukcí v prostoru, mezi tímto podhledem a střešním opláštěním tak, aby prostor pro instalace byl samostatně požárně ochráněn.) K tomu navazující stejná otázka týkající se podhledů na I.NP, v prostotech mezi vodorovným podhledem a podhledem opláštění krovu a také mezi podhledem a skladbou podlah II.NP.

2) - ve výkazu výměr jsou uvedeny tloušťky izolací 100, 120, 140 a 160 mm.

Dotaz:

Dle dokumentace je skladba v podhledech opláštění střešního pláště pouze ve skladbě 120 + 160 mm. Kam je tedy počítáno s izolacemi tloušťky 100 a 140?

3) - schody stahovací 700/600 akustic

Dotaz:

Vzhledem k požadavku na protipožární podhled, je u těchto schodů požadována požární odolnost?

4) - Zárubně

Konstrukčně špatné řešení instalace zárubní do SDK v místech napojení na zdivo (např. WC I.NP), vzhledem k napojení SDK a zdiva v rovině.

Dotaz:

Prosím prověřit zdali se opravdu budou usazovat do SDK, nebo se zazdí, což je optimální řešení k tomuto problému.

5) Kontrukční poznámka:

- Výkaz výměr neobsahuje položku opláštění dřevěných a ocelových prvků krovu. Z dokumentace není možné vyčíst rozsah bm ani typ (dvoustranný, třístranný, čtyřstranný). Dá se nacenit cenou za jednotku (bm) ve všech variantách a následně dopočítat po realizaci, ale nelze odhadnout rozsah.

Odpovědi na dotaz č.1:

Protipožární sádrokarton bude umístěn jen na šikmých částech, viz zpráva PŘB.

Odpovědi na dotaz č. 2:

Príslušné upraveno ve VV, viz příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet_oprava 1.



Odpovědi na dotaz č. 3:

U stahovacích schodů není požadována protipožární odolnost.

Odpovědi na dotaz č. 4:

Záručně budou zazděny, v tomto duchu provedena oprava VV, viz příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet oprava 1.

Odpovědi na dotaz č. 5:

Přidána položka do VV, viz příloha č. 7 viz příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet oprava 1.

Zadavatel s ohledem na úpravu přílohy č. 7 ZD a nedodržení lhůty pro odpověď prodlužuje termín pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tj. do 6.4.2021 12:00 hod. Účastníci jsou povinni ocenit přílohu č. 7 – Slepý položkový rozpočet, oprava 1, který je přílohou této dodatečné informace. Jiné části ZD a jejích příloh zůstávají beze změny.

Přílohy:

Příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet, oprava 1

V Praze dne 26.3.2021

.....
Ing. David Frolík, NAVIGA 4, s.r.o.