

Zadávací řízení: Administrativně výrobní a výukové centrum řemesel – objekty B,D,E“

K výše uvedenému zadávacímu řízení byla dne 21.6.2019 doručena následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme doplnit:

1.) Rozpočet 002 - SO01 blok D pol. č. 79:

79	R-9650010	Demontáž stávající skladby střechy až na nosný panel	m2	2 489,50000	0,00	0,00
----	-----------	--	----	----------------	------	------

Zadavatel má ocenit demontáž stávající střechy, přičemž v TZ je uvedeno ke skladbám střech:

Sonda S4 – pavilon D:

- Souvrství asfaltových pásů tl. 20 mm
- Prostý beton tl. 40 mm
- Štěrkový násyp tl. 70 mm
- Stávající nosná konstrukce stropu

Sonda S5 – pavilon D:

- Souvrství asfaltových pásů tl. 30 mm
- Prostý beton tl. 40 mm
- Štěrkový násyp +plynosilikát tl. 120 mm
- Dutá cihla tl. 80 mm
- Stávající nosná konstrukce stropu

Z popisu v TZ je zřejmé, že střecha je provedena ve dvou různých skladbách.

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci jednotlivé demontážní práce, např. (odstranění asfaltových pásů, kolik vrstev a množství, atd.), včetně přesunu suti a jejich odvozu na skládky.

Dále žádáme zadavatele, aby specifikoval a doplnil do zadávacího výkazu výměr a projektu, jaká jsou navržena opatření proti případnému zatečení do obnažené konstrukce střechy, a jakým způsobem budou oceněny práce spojené s případným zatečením.

2.) Rozpočet 002 - SO01 blok D pol. č. 79:

35	K	R-6220013	Oprava trhlin po odtěžení střechy vč. výmalby v pásu 1000 mm , vč. dodávky materiálu	m2	679,100
----	---	-----------	--	----	---------

Z popisu položky není zřejmé, jaké trhliny a jakým způsobem mají být opraveny.

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci rozsahu a způsobu opravy trhlin.

3.) Rozpočet 001 - SO01 blok B - pol. č. 170, rozpočet 002 - SO01 blok D, pol. č. 173, rozpočet 003 - SO01 blok D pol. č. 274:

R- 7670410	Sešití trhli helikální výztuží vč. dodávky materiálu - předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti po oklepání omítky	m
---------------	---	---

Z popisu položky není zřejmé, jaký průměr výztuže má být použit k sešití trhlin.

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci, resp. průměru helikálních výztuží.

4.) Rozpočet 004 – Ostatní a vedlejší náklady pol. č. 3:

3	K	R- 99904	Užívání veřejných ploch a prostranství vč. vyřízení a poplatku za zábor veř. prostranství	soubor	1,000
---	---	-------------	---	--------	-------

Z předané projektové dokumentace není zřejmé, kde může být umístěno zařízení staveniště, a které pozemky jsou ve vlastnictví investora a které jsou veřejné prostranství, u kterých je nutné platit zábor.

Žádáme zadavatele, aby přesně určil pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora a budou dotčeny stavbou a rovněž, kde může být umístěno zařízení staveniště a vjezd na stavbu.

Odpověď zadavatele na výše uvedené dotazy č. 1 - 4

- 1) Položka byla rozdělena na 2 části – viz. upravený soupis prací, do soupisu prací doplněna položka na zakrytí střechy
- 2) Jedná se o trhliny, které mohou vzniknout po odtěžení stávající skladby střechy, bude provedeno zatmelení trhlin, vyspravení omítky a výmalba v pásu 1 m.
- 3) Účastník nacení helikální výztuž o pr. 8 mm, po postavení lešení a oklepání omítky bude přizván projektant – statik a bude upřesněn rozsah a způsob sanace.
- 4) Zařízení staveniště je vyznačeno v koordinační situaci C3 , zábor se týká pozemku č. 999/1

Součástí odpovědi je upravený výkaz výměr. Z tohoto důvodu zadavatel oznamuje, že prodlužuje termín pro podání nabídek do 15.7.2019 do 23:59 hod.

Součástí odpovědi zadavatele jsou následující dokumenty a přílohy:

- Příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet oprava_II.
- Zadávací dokumentace oprava_II.
- Oznámení o zahájení VŘ oprava_II.

V Praze dne 25.6.2019

.....
Ing. David Frolík, Naviga4, s.r.o.