



VZOROVÝ DETAIL ZAÚSTĚNÍ PŘEDIZOLOVANÉHO
POTRUBÍ A KABELŮ DO OBJEKTU PODLAHOU



POZNÁMKY

- OTVORY VRTANÉ DLE PRŮMĚRU PLÁŠTĚ POTRUBÍ A VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU CHRÁNIČKY KABELU.
- PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ A KABELY VYVEDENY STĚNOU NEBO PODLAHOU DO OBJEKTŮ A VÝMĚNIKOVÝCH STANIC.
- PO OSAZENÍ POTRUBÍ A CHRÁNIČEK PRO KABELY OTVORY VYBETONOVAT
- PROVEDENÍ VEDENÍ PODLAHOU PRO OBJEKTY: VS HORNÍ CENTRUM III 2040537, ZŠ HUSOVA 2040470, MŠ KLÁŠTERNÍ 2040408, ZÁMEČEK JABLONECKÁ 2040406, SPŠ TEXTILNÍ 2040405.

VZOROVÝ DETAIL ZAÚSTĚNÍ PŘEDIZOLOVANÉHO
POTRUBÍ A KABELŮ DO OBJEKTU STĚNOU



- PROVEDENÍ VEDENÍ STĚNOU PRO OBJEKTY: PASTÝŘSKÁ 3 – POLICIE ČR 2040446, KVK 2040444, PLAVECKÝ BAZÉN 2040460, SV VORONĚŽSKÁ 14/1 2040542, TU – VORONĚŽSKÁ 1329/13 2040441, ÚZSVM 2040450, VS2 BÍDA 2040501, VS KLÁŠTERNÍ 870/3 2040511, ENERGOCENTRUM 2040430

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Mrázek J.	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Běhounek J.	Datum	28.02.2022
Akce:		Stupeň	DPS
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II		Měřítko	1 : 20
Obsah:		Paré :	1
Vzorové vstupy do objektů		6	