



#### Legenda:

1.1	Pojistné potrubí	F	Filtr
1.11	Expanzní potrubí	KK	Kulový kohout
1.4	Voda doplňovací	KKV	Kulový kohout vypouštěcí
1.41	Voda topná 125°C – primár	=	přírubový spoj
1.42	Voda zpětná 60°C – primár		
1.43	Voda topná 75°C – sekundár		
1.44	Voda zpětná 55°C – sekundár		
1.6	Voda pitná		

#### Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon kW	min. PN	DN	Průt./Obj. m <sup>3</sup> /h / litr	Tlak kPa
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0+10V, 24 AC	-	PN16	DN20	Kvs=1,6	-
2	Výměník tepla, deskový	150	PN16 / PN6	DN32	-	ΔPmax=20
3	Čerpadla - stávající	-	-	-	-	-
4	Tlaková expanzní nádoba - stávající	-	-	-	V=200	-
5	Měnič tepla	-	PN16	DN25	Qp 2,5	-
6	Technologie ohřevu TV - stávající	-	-	-	-	-
13	Vodoměr - stávající	-	-	-	-	-

POZN.: Poz. 1, 2 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	4.4.2023	Doplňení opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	20.3.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D2 – VS2 Bída – město D2.2 – Objektové předávací stanice D2.2.12 – PS226 – 4408 – MŠ Klášterní D2.2.12.1 – Technologie			
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Dispozice		3	1