



Legenda:

- ← 1.1

← 1.11

← 1.41

← 1.42

← 1.43

← 1.44

Pojistné potrubí

Expanzní potrubí

Voda topná 125°C – primár

Voda zpětná 60°C – primár

Voda topná 75°C – sekundár

Voda zpětná 55°C – sekundár
- KK – Kulový kohout

– KKV – Kulový kohout vypouštěcí

– přírubový spoj

Legenda zařízení:

| Poř. č. | Zařízení | Výkon | min. PN | DN | Průt./Obj. | Tlak |
|---------|--|-------|------------|------|-------------|----------|
| | | kW | | | m3/h / litr | |
| 1 | Regulační ventil s hav. funkcí, 0+10V, 24 AC | - | PN16 | DN15 | Kvs=0,4 | - |
| 2 | Výměník tepla, deskový | 20 | PN16 / PN6 | DN25 | - | ΔPmax=20 |
| 3 | Oběhové čerpadlo | 0,013 | PN6 | DN25 | Q=0,9 | 30 |
| 4 | Tlaková expanzní nádoba | - | PN6 | DN20 | V=25 | - |
| 5 | Měřič tepla | - | PN16 | DN20 | Qp 1,5 | - |

POZN.: Poz. 1, 2, 3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

| | | | |
|--------------|----------|-------------------------|-------------|
| 5 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 1 | 6.4.2023 | Doplnění opravy podlahy | Rambousková |
| Číslo revize | Datum | Popis změny | Vypracoval |

| | | | |
|--|------------------|--|-------------------|
| Zhotovitel: Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz | | Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec | |
| Vypracoval | Škrabal Jindřich | | Zakázkové číslo |
| | | | 22–067 |
| Kontroloval | Ing. Urban Tomáš | | Datum |
| | | | 7.2..2023 |
| | | | Stupeň |
| | | | DPS |
| | | | Měřítko |
| | | | 1 : 25 |
| Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D7 – Neuman Development – Vratislavice D7.2 – Objektové předávací stanice D7.2.9 – PS309 – 2601 – Kyselová D7.2.9.1 – Technologie | | | |
| Obsah: Dispozice | | | Poř. číslo : 3 |
| | | | Paré : 1 |