

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Vážení,

dne 16. 9. 2024 zahájil zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO 62241672** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III. – třetí část“

(dále jen „veřejná zakázka“),

zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dne **22.10.2024** obdržel zadavatel prostřednictvím el. nástroje zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ, a to v následujícím znění (pozn. uvedeno v původním znění *kurzívou*):

Dotaz č. 1:

Prosíme o sdělení ohledně daného výkonu u zadaného počtu čerpadel. (Příklad: čerpadlo má mít výkon 1040m³/h x 4ks, nebo kupříkladu 350 x3 +1 záložní?)

Žádáme o upřesnění, zda udané parametry jsou pro jedno čerpadlo, nebo se to bude opět nějak dělit? (Zkušenosti z minulosti)

Příklad položky z výkazu výměr:

40 - K - 7324225R2 - "Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN100, 1040m³/hod, 670kPa, PN16" - soubor - 4,000 ks - 0,00.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

V poznámce k položce 40 je ve Výkazu výměr na listu D10.2.2 - PS371 - Úprava ...Mar a elektro uvedeno:

- Hlavní oběhové čerpadlo zimní – 3x čerpadla v chodu pro celkový společný průtok 1040m³/hod
- 1x čerpadlo záloha cca 350 m³/hod

Zadavatel pro objasnění uvádí: všechna čtyři čerpadla budou shodná, aby se mohla střídát

Obdobně v poznámce k položce 42 je ve VV uvedeno

Chod dvou čerpadel 2x400m³/hod – společně 800 m³/hod

1x záloha

Zadavatel pro objasnění uvádí: všechna tři čerpadla budou shodná, aby se mohla střídat

Dotaz č. 2:

V rámci D10.2.2 - PS371 - Úprava vnitřní technologie - MaR a elektro jsou uchazeči povinni ocenit část 6 - Demontážní práce.

Pro rozvaděče D34, rm3.7.1 a rm3.7.2 jsme v předané dokumentaci nenašli další informace. Žádáme o doplnění informací o tom, kolik mají polí, hmotnost a na jakém podlaží jsou umístěny

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Rozvaděče jsou umístěny v rozvodně CVS 1.NP – 0m

Rozvaděče budou před předáním staveniště zhotoviteli zdemontovány a Zhotoviteli bude předáno prázdné místo.

Ve aktuálním znění výkazu výměr položky 54, 55 a 56 zůstaly, ale v políčku množství je uvedena 0.

Dotaz č. 3:

Položka 57 - Identifikace stávající kabeláže před započítáním montáží. Jaký rozsah kabeláže bude potřeba identifikovat?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Identifikaci provede Objednatel na výzvu Zhotovitele. Odhadovaný čas strávený identifikací bude 10 hodin.

V aktuálním znění výkazu výměr upravena položka 57, jak jednotka, tak množství

Dotaz č. 4:

Položka 58 - Demontáž stávající kabelových tras

V předané dokumentaci jsme žádnou poznámku o demontáži kabelových tras nenašli.

Žádám o doplnění informace o délce demontovaných kabelových tras a rozměry KNS

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

V aktuálním znění Výkazu výměr v Položce 58 upřesněn text a uvedena délka trasy, k rozměrům KNS zadavatel uvádím, že se jedná o běžně používané KNS v energetice.

Dotaz č. 5:

Položka 59 - Demontáž stávajících kabelů do průřezu 25 mm²

Položka 60 - Demontáž stávajících kabelů průřezu od 25 do 95 mm²

Z předané dokumentace nelze určit rozsah/ množství prací. Žádáme o doplnění informací o délce a počtu kabelů

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Ve aktuálním znění výkazu výměr upraveny položka 59 a 60 – upřesněn název položky, upravena jednotka a množství.

Dotaz č. 6:

Položka 60 - Odvoz materiálu

Položka 61 - Likvidace demontovaných kabelů a rozvaděčů

Z předané dokumentace nelze určit rozsah/ množství prací.

Kam Zadavatel požaduje odvézt materiál získaný demontážními pracemi. Hodlá jej dále využít?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel uvádí, že zřejmě v rámci dotazu jsou chybně označené položky a dotazy se týkají položek 61 a 62 (vyplývá tak ze znění samotného dotazu a souvisejících položek).

Materiál zůstane v areálu Zadavatele, likvidaci provede Zadavatel.

V aktuálním znění výkazu výměr upraveny položky 61 Odvoz materiálu a 62 Likvidace demontovaných kabelů a rozvaděčů – upraveno množství.

II.

Změna a doplnění zadávací dokumentace

V návaznosti na uvedené zadavatel aktualizoval znění Přílohy č.5, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr, když upřesnil a opravil znění výše uvedených položek pod čl. I.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna.

III.

Aktualizace zadávací dokumentace na profilu zadavatele

V návaznosti na výše uvedené zadavatel aktualizuje znění zadávací dokumentace, konkrétně Přílohu č. 5 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr, která jsou nově uveřejněna na profilu zadavatele ve znění Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 6 (DI6).

Dodavatele jsou povinni při podání nabídky užít aktuálního znění zadávací dokumentace uveřejněné vždy na profilu zadavatele.

IV.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení a změnu zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele, ve VVZ a TED, a na webovém portálu API.

Za zadavatele

Mgr. David Bábsky

Naviga Assistance, s.r.o.