



DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VÝKRES TVARU
PŮDORYS
PŮDORYS, M 1:50



ŘEZ 1

SVISLÝ ŘEZ, M 1:50



POZNÁMKY

- KONSTRUKCE DOJEZDU MUSÍ BÝT PROVEDENA VRSTVĚ HUTNĚNÉHO KAMENIVA S POSLEDNÍ VRSTVOU PROLITOU CEMENTOVÉM MLÉKEM
- TATO DOKUMENTACE PLATÍ V SOULADU SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNO IHED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVĚ, PŘED ZADÁNÍM KONSTRUKCE DO VÝROBY !!!
- PŘI VYSKVTU SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NEBYLY ZNÁMY V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA STATIKY
- PŘED PROVEDENÍM BETONÁŽE MUSÍ DODAVATEL AKTUALIZOVAT VŠECHNY PROSTUPY DLE PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI, V PŘÍPADĚ NOVÝCH PROSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY VE TVARU, JE NUTNO TYTO PROSTUPY KONZULTOVAT SE STATIKEM
- VŠECHNY DALŠÍ KONSTRUKCE SE BUDOU K ŽELEZOBETONOVÝM KONSTRUKCÍM KOTVIT DODATEČNĚ NAPŘ. POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
- ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ A POVrchOVÝCH ÚPRAV BETONŮ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST PD. V MÍSTĚ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ MUSÍ BÝT POUŽITA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- VIDITELNÉ HRANY U KONSTRUKCI Z POHLEDOVÉHO BETONU KOSTIT 10/10MM
- DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY NENÍ ŘEŠEN JAKO BILÁ VANA
- TVAR VÝTAHOVÉ ŠACHTY MUSÍ BÝT SCHVALEN DODAVATELEM VÝTAHU PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY

ZALOŽENÍ



- DALŠÍ POZNÁMKY VIZ STATICKÝ VÝPOČET

MATERIÁL


TRÍDA BETONU DLE ČSN EN 206
BETON C20/25 XC2
OCEL B500B
KRYTÍ 35MM
LEGENDA ZNAČENÍ

x,xxx VÝŠKA HORNÍHO LÍCE K-CE

x,xxx VÝŠKA DOLNÍHO LÍCE K-CE



±0,000 = VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

PROJEKTANT ČÁSTI PD			
Zodpovědný projektant	Navrhl	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Vlastimil Bárta	Ing. Vlastimil Bárta	Ing. David Kubín	Ing. Vlastimil Bárta
Investor		: Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice	
Místo stavby		: Město Velké Opatovice, Zámek č. 14, 679 63 Velké Opatovice	
Název stavby : MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ VELKÉ OPATOVICE			
Název výkresu : DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VÝKRES TVARU			
<div><div></div><div>Bezručova 1570/1, 678 01 Blansko Tel. : 604 342 442 E-mail : barta.vlastimil@post.cz</div></div>			
Formát	2xA4		
Datum	01/2019		
Stupeň	DPS		
Čís. zakázky	1581		
Měřítko : 1:50	Č. výkresu : 02		