DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VÝKRES VÝZTUŽE

PŮDORYS

PŮDORYS, M 1:50



BEDNÍCÍ TVAROVKA

TYPICKÝ VODOROVNÝ ŘEZ



TYPICKÉ DETAILY

PROVÁZÁNÍ KOLMÝCH ROHŮ

PŮDORYS



TVARY VÁZANÉ VÝZTUŽE



ŘEZY

M 1:25

ŘEZ 1

DÉLKA: 10,2 BM

ŘEZ



STĚNA W1

DÉLKA: 9,4 BM

ŘEZ





BM

4 ØR10;L=26bm

- Min. délka styku přesahem 500 mm!
- V jednom řezu stykovat max. 50% výztuže



5 ØR8;L=1000mm;51ks

VÝKAZ KARI SÍTÍ

S1 KARI SÍŤ KY-49 8/100 x 8/100

PŘESAHY 400MM, MAX. 3 SÍTĚ NA SOBĚ

STYKY PROSTŘÍDAT

PLOCHA	13,0m2
PŘESAHY +35%	5,0m2
PLOCHA CELKEM	18,0m2

OBJEDNÁVKA KARI SÍTÍ

POČET KARI SÍTÍ	3,0ks
HMOTNOST 1ks	47,4kg/ks
HMOTNOST CELKEM	142,2kg

POZN.: – OZNAČENÍ SÍTÍ DLE KATALOGU FERONA a.s.:
KARI SÍŤ KY-49 (8x8/100x100)
– DODAVATEL MŮŽE ZVOLIT JINÝ FORMÁT PŘI DODRŽENÍ RASTRU A PROFILU (NAPŘ. 6x2,4, NEBO 5x2,15m)

VÝKAZ VÁZANÉ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 8	R 10	R 12
1	R 12	1150	38			43.7
2	R 12	500	19			9.5
3	R 12	1250	38			47.5
4	R 10	BM	-		26.0	
5	R 8	1000	51	51.0		
CELKOVA DELKA [m]				51.0	26.0	100.7
HMOTNOST [kg]				20.1	16.0	89.4
CELKOVA HMOTNOST [kg]						125.6

POZNÁMKY

– DISTANČNÍ PRVKY A NOSIČE HORNÍ VÝZTUŽE DESKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE – NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝPISU
– TVAR A POLOHU VÝZTUŽE NUTNO UPRAVIT DLE TVARU BEDNĚNÍ (ZKRÁTIT, POSUNOUT, NATOČIT)

POZN.1 – VÝZTUŽ UMÍSTIT DO KAŽDÉHO OTVORU BEDNÍCÍ TVAROVKY DLE SCHÉMATU
POZN.2 – VODOROVNÁ VÝZTUŽ V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE
POZN.3 – VÝZTUŽ DESKY BUDE NAVRTÁNA A NALEPENA NA TMEL HILTI HIT-HY 200-A DO HLOUBKY MIN. 200 mm

VŠECHNY ROHY VYZTUŽIT DLE PŘÍSLUŠNÝCH DETAILŮ !!!

VÝZTUŽ V SOUSEDÍCÍCH ŘEZECH – DETAILECH VZÁJEMNĚ ŘÁDNĚ NASTYKOVAT DLE POŽADAVKŮ !!!

BETON, OCEL, KRYTÍ VÝZTUŽE - VIZ VÝKRES TVARU

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '*'.

Zodpovědný projektant	Navrhl	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Vlastimil Bárta	Ing. Vlastimil Bárta	Ing. David Kubín	Ing. Vlastimil Bárta

PROJEKTANT ČÁSTI PD

STATIKA BÁRTA s.r.o.
Bezručova 1570/1, 678 01 Blansko
Tel. : 604 342 442
E-mail : barta.vlastimil@post.cz

Investor : Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice

Místo stavby : Město Velké Opatovice, Zámek č. 14, 679 63 Velké Opatovice

Název stavby :

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ VELKÉ OPATOVICE

Formát	2xA4
Datum	01/2019
Stupeň	DPS
Čís. zakázky	1581

Název výkresu :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VÝKRES VÝZTUŽE

Měřítko :	Č. výkresu :
1:50	03