



TVAR A VÝZTUŽ VÝTAHOVÉ JÍMKY

PŮDORYS
M 1:25



ŘEZ 1-1
M 1:25



VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	PROFIL	DÉLKA M	KS bm	DÉLKA CELKEM	
				B500B(R)	
				ØR6	ØR12
10	R12	2,95	15		44,3
11	R12	2,75	16		44,0
12	R12	4,80	15		72,0
13	R12	4,60	16		73,6
14	R12	2,20	62		136,4
15	R6	133,0	bm	133,0	
CELKOVÁ DÉLKA (M)				133,0	370,3
HMOTNOST NA 1 M (KG/M)				0,222	0,888
HMOTNOST CELKEM (KG)				30,0	329,0
CELKEM OCELI KG				359,0	

MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JE
PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ
ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE
NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI

BETON: C25/30 – XC1 DLE ČSN EN 206

VÝZTUŽ: B500B (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: 25 MM

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant	A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o.
	624 00 Brno, Uřehova 33 IČO 28274725 tel.: +420 532268330, mob.: +420 606229143 e-mail: info@aplusprojekt.cz

Zodpovědný projektant profese	Ing. Šobrová
-------------------------------	--------------

Generální projektant	
----------------------	--

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant	ING. ARCH. JOSEF PÁLKA
-----------------------	------------------------

Akce	
------	--

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor	Město Milovice	Lokalita	Milovice
----------	----------------	----------	----------

Díleč část—profese	
--------------------	--

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení

Výkres	
--------	--

TVAR A VÝZTUŽ VÝTAHOVÉ JÍMKY

Měřítko	1:25	Datum	ŘÍJEN 2017
Zpracoval	ING. HETVER	Kontroloval	Ing. Šobrová
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1038		102	00