


POHLED D



POVRCHY STĚN

LEGENDA MATERIÁLŮ A BAREVNOSTI

- 14 DŘEVĚNÝ ODRAZIVÝ OBKLAD (MDF+DŘEVODEKOR MODŘÍN PŘÍRODNÍ) – 600x1200 MM
- 15 KMITACÍ PANELY KP6 – 600x1200 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVODEKOR MODŘÍN PŘÍRODNÍ
- 16 AKUSTICKÝ NÁSTŘIK SUPERFEIN NA KONSTRUKCE SDK – BARVA ANTRACIT
- 17 DUTINOVÝ REZONÁTOR DR – PERFORACE R8/16 VS, 600x1200 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVODEKOR MODŘÍN PŘÍRODNÍ
- 18 MLS STRUKTURA – MDF DESKA RŮZNÝCH ŠÍŘEK TL. 40 MM – POVRCHOVÁ ÚPRAVA – DŘEVODEKOR MODŘÍN PŘÍRODNÍ, UPEVNĚNÁ NA TUHOU MDF DESKU – POVRCHOVÁ ÚPRAVA– DŘEVODEKOR MODŘÍN ANTRACITOVÝ
- 19 INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ POVRCH HPL– BARVA MODŘÍN ANTRACITOVÝ
- 20 NÁTĚR – BARVA ANTRACIT
- 21 PŘÍRODNÍ LINOLEUM – BARVA LEN
- 22 OPONA – BARVA TMAVĚ MODROČERNÁ – PŘÍBLIŽNÝ ODSŤÍN RAL 5004

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor Město Milovice Lokalita Milovice

Dílčí část–profese

D.1.4.9 INTERIÉR ZABUDOVANÝ

Výkres

VELKÝ SÁL – POHLED D

Měřítko 1:75 Datum ŘÍJEN 2017

Zpracoval Ing.arch.Nesvadbová Kontroloval Ing.arch.M.Pálka

Číslo akce Výkres číslo Revize
1038 10 00