

Tabulka místností 1.NP - D		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	VELKÁ TĚLOCVIČNA	663,43
102	MALÁ TĚLOCVIČNA	414,06
103	SÁL	206,87
104	ZÁDVEŘÍ	7,96
105	PODIUM	69,70
106	CHODBA	11,10
107	ŠATNA	13,80
108	SKLAD	7,43
109	ROZHLAS	7,43
110	SKLAD	3,42
111	SKLAD	0,81
112	PŘEDSÍŇ	0,81
113	KUCHYŇ	41,61
114	VÝDEJ JÍDLA	11,76
115	JÍDELNA	188,26
116	AKUMULÁTOROVNA	2,73
117	ROZVOD TEPLA	9,17
118	SCHODIŠTĚ	19,06
119	POSILOVNA	84,57
120	KABINET	8,39
121	WC	1,08
122	SPRCHOVÝ KOUT	1,53
123	SPRCHOVÝ KOUT	1,53
124	WC	1,08
125	KABINET	8,56
126	CHODBA	21,13
127	KABINET + SPRCHOVÝ KOUT	7,28
128	CHODBA	3,06

Tabulka místností 1.NP - D		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
129	SPRCHY	9,13
130	ŠATNA	6,94
131	CHODBA	4,52
132	ŠATNA	23,39
133	UMÝVÁRNA	13,68
134	WC	9,91
135	SPRCHY	14,04
136	UMÝVÁRNA + SPRCHOVÝ KOUT	12,83
137	WC	13,68
138	UMÝVÁRNA	12,15
139	OŠETŘOVNA	5,93
140	OŠETŘOVNA	3,75
141	ŠATNA	17,70
142	CHODBA	13,38
143	ŠATNA	6,02
144	ŠATNA	18,87
145	ŠATNA	7,73
146	CHODBA	20,25
147	KABINET	21,15
148	VRÁTNICE	13,41
149	SCHODIŠTĚ	12,13
150	CHODBA	259,21
		2 337,42 m²

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - D

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

(01) ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY

(02) ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU, MŘÍŽE, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ/ZAZDĚNÍ

(06) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

(07) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY, VYČIŠTĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY

(08) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY/STRUSKOVÉHO NÁSYPU, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLOUBKY 400mm

(11) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLOUBKY 400mm

(13) ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU

(14) ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, VČ. BET. LOŽE

(26) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

(31) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ UKONČOVACÍ LIŠTY STŘEŠNÍ KRYTINY

(32) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY

(33) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY

(34) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

(38) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO KOTLÍKU

(40) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZEBŘÍKU

(41) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROTUPU ODVODNĚNÍ ZAATIKOVÉHO PLECHOVÉHO ŽLABU. ZAATIKOVÝ ŽLAB BUDE ZACHOVÁN

(44) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ PODESTY VSTUPU, VČ. ČISTÍCÍHO ROŠTU (TERASO/ŽULA), TL. 50mm

(45) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VĚTRACÍCH ŽALUZIÍ

(46) ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY NAD VSTUPEM

(47) ODBORNÉ PŘELOŽENÍ GEODETICKÉHO BODU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

(48) ODBORNÉ POSOUZENÍ FUNKČNOSTI OSVĚTLENÍ. NEFUNKČNÍ OSVĚTLENÍ ODSTRANIT, FUNKČNÍ ODBORNĚ DEMONTOVAT.

(49) ODBORNÉ POSOUZENÍ FUNKČNOSTI VZT POTRUBÍ. NEFUNKČNÍ POTRUBÍ ODSTRANIT, FUNKČNÍ ODBORNĚ DEMONTOVAT.

(50) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

(51) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO KOMÍNKU

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE STAVBA VYKLUZENA V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU OKEN, DVEŘÍ.
BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI PÁDU A PRACHU BOURANÝCH ČÁSTÍ NA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROBÍHAT POSTUPNĚ. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY A BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.
TRHLINY V KONSTRUKCI BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VYZTUŽ.
PŘI OBNAŽENÍ VÝZTUŽE BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPROFILACI BETONOVÉ KONSTRUKCE.
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, SVĚTELNÁ TABULE, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.



ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
VYPRACOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
INVESTOR:	PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 709 00 OSTRAVA	PODORIS	Atris s.r.o. Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
NÁZEV AKCE:	ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT B,D,E)	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 1050/594
		DATUM: SRPEN 2016	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2, KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - BP	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-D-02
		MĚŘÍTKO: 1:100	