



Tabulka místnosti 1.PP - B		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
001	SKLAD	15,17
002	SKLAD	8,41
003	SKLAD	9,76
004	SKLAD	22,57
005	SKLAD	23,49
006	SKLAD	46,97
007	SKLAD	21,28
008	VSTUP NA DVŮR	3,84
009	SCHODIŠTĚ ŽAKOVSKÉ	12,75
010	CHODBA	11,30
011	CHODBA	9,07
		184,63 m²

Tabulka místnosti 1.NP - B		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	CHODBA	6,39
102	SCHODIŠTĚ ŽAKOVSKÉ	14,02
103	SKLAD	5,11
104	WC	1,49
105	SKLAD	8,00
106	KABINET + KUCH. KOUT	16,40
107	SKLAD	1,50
108	CHODBA	10,12
109	KABINET	23,18
110	KABINET	23,18
111	ZADVĚŘÍ	12,50
112	SKLAD	5,19
113	ZADVĚŘÍ	5,01
114	CHODBA	32,55
115	RTG	15,00
116	ORDINACE	12,20
117	ORDINACE	31,81
118	WC	1,80
119	WC	1,80
120	KABINKA	2,10

Tabulka místnosti 1.NP - B		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
121	ORDINACE	28,27
122	KABINKA	2,33
123	STERILIZACE	10,69
124	KABINKA	2,32
125	KABINKA	1,67
126	ORDINACE	17,44
127	ČEKÁRNA	23,40
128	ŠATNA	9,22
129	KOUPELNA	4,32
130	ŠATNA	2,88
131	KOUPELNA	28,43
132	KANCELÁŘ	6,97
133	WC ŽENY	24,60
134	WC ŽENY	3,67
135	WC MUŽI	8,86
136	UMÝVÁRNA	3,04
137	PRŮJEZD	46,57
		454,03 m²





LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - B

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- 01 ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY
- 02 ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ŽÁRUBNĚ, PRAHU, MŘÍŽE, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ/ZAZDĚNÍ
- 03 ROZŠÍŘENÍ A ZVÝŠENÍ DVEŘNÍHO OTVORU, KAPSY PRO PŘEKLAD
- 04 ODSTRANĚNÍ OKNA NAD DVEŘMI
- 05 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉHO, DEGRADOVANÉHO POVRCHU
- 06 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- 07 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY, VYČISTĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 09 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 10 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 11 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 12 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÝCH VRAT, BUDE PROVEDENA ODBORNÁ KONTROLA ŽÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ VRAT DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, POKUD BUDE STAV NEVYHOVUJÍCÍ PROVEDE SE ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VČ. ŽÁRUBNĚ, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU VRAT
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 14 ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, VČ. BET. LOŽE
- 15 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ SCHODIŠTĚ (TERASOŽULA), PODESTY - DLAŽBA TL. 50mm
- 16 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČISTIČÍCH ROŠTŮ
- 17 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY NAD VSTUPEM
- 21 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ
- 26 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ RÍMSY
- 33 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 34 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ RÍMSY
- 35 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ DILATACE STŘECHY
- 36 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO ŽLABU
- 37 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY
- 38 ODBORNÉ VYČISTĚNÍ VENKOVNÍ VPUSTI PODESTY, OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE STAVBA VYKLIZENA V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU OKEN, DVEŘÍ, VRAT.
BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI PÁDU A PRACHU BOURANÝCH ČÁSTÍ NA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROBÍHAT POSTUPNĚ, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY A BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.
TRHLINY V KONSTRUKCÍCH BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PRÍZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NAVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNI VÝZTUŽÍ.

PŘI OBNAZENÍ VÝZTUŽE BUDE PRÍZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPRODUKCI BETONOVÉ KONSTRUKCE.
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY DO CHRÁNIČEK POD ZS.
VEŠKERÉ ZÁŠUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, SVĚTELNÁ TABULE, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK			Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK			
INVESTOR: PODOŘÍ DEVELOPMENT, a.s.			
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA			
NAZEV AKCE:		ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 840/594
ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM REMESEL (OBJEKT B,D,E)		DATUM: SRPEN 2016	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2, KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
OBSAH VÝKRESU:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS 1.PP, 1.NP - BP	SO 01	D.1.1b)-B-01	
	MĚŘÍTKO:		
	1:100		