



POHLED JIŽNÍ





POHLED SEVERNÍ



LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

- (ZS1) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- (ZS2) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 100mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- (ZS3) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 50mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- (ZS4) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - SOKL, XPS, TL. 160mm, MOZAIKOVÁ OMÍTKA, STŘEDNĚZRNNÁ
- (ZS5) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, EPS 70F, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- (ST1) ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 160mm, PVC FÓLIE MECH. KOTVENÁ
- (ST2) ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 220mm, SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150S 20 - XXXmm, PVC FÓLIE MECH. KOTVENÁ
- (ST3) ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 240mm, PVC FÓLIE MECH. KOTVENÁ



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> <div></div>	<div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 594/420
ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT B,D,E)			DATUM: SRPEN 2016	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2. KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
OBSAH VÝKRESU:			STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
POHLEDY B - NS			SO 01	D.1.1b)-B-08
			MĚŘITKO:	
			1:100	