





Tabulka místností 2.NP - B			Tabulka místností 2.NP - B		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
201	CHODBA	59,19	218	KANCELÁŘ	15,79
202	SCHODIŠTĚ	14,02	219	KANCELÁŘ	15,79
203	KANCELÁŘ	15,78	220	KANCELÁŘ	15,79
204	KANCELÁŘ	7,59	221	KANCELÁŘ	15,79
205	MÍSTNOST UKLIDU	4,44	222	KOUPELNA + WC ŽENY	16,40
206	CHODBA	6,27	223	WC ŽENY	3,67
207	KANCELÁŘ	23,49	224	WC MUŽI, KOUPELNA	8,86
208	KANCELÁŘ	23,49	225	UMÝVÁRNA	3,04
209	KANCELÁŘ	23,48			454,88 m²
210	KANCELÁŘ	24,40			
211	KANCELÁŘ	24,40			
212	KANCELÁŘ	23,49			
213	KANCELÁŘ	23,48			
214	KANCELÁŘ	23,49			
215	KANCELÁŘ	23,48			
216	KANCELÁŘ	23,48			
217	KANCELÁŘ	15,78			




LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - B

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- 01 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY
- 02 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU, MŘÍŽE, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ/ZAZDĚNÍ
- 03 ROZŠÍŘENÍ A ZVÝŠENÍ DVEŘNÍHO OTVORU, KAPSY PRO PŘEKLAD
- 04 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKNA NAD DVEŘMI
- 05 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉHO, DEGRADOVANÉHO POVRCHU
- 06 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- 07 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY, VYČISTĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 09 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 10 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 11 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 12 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÝCH VRAT, BUDE PROVEDENA ODBORNÁ KONTROLA ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ VRAT DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, POKUD BUDE STAV NEVÝHODNĚJŠÍ PROVEDE SE ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VČ. ZÁRUBNĚ, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU VRAT
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 14 ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, VČ. BET. LOŽE
- 15 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ SCHODIŠTĚ (TERASOŽULA), PODESTY - DLAŽBA TL. 50mm
- 16 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČISTIČÍCH ROŠTŮ
- 17 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY NAD VSTUPEM
- 21 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ
- 26 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ RÍMSY
- 33 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 34 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ RÍMSY
- 35 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ DILATACE STŘECHY
- 36 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO ŽLABU
- 37 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY
- 38 ODBORNÉ VYČISTĚNÍ VENKOVNÍ VPUSTI PODESTY, OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE STAVBA VYKLIZENA V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU OKEN, DVEŘÍ, VRAT.
BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI PÁDU A PRACHU BOURANÝCH ČÁSTÍ NA VEŘEJNÉ PROSTRAVNOSTI.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROBÍHAT POSTUPNĚ, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY A BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.
TRHLINY V KONSTRUKCÍCH BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PRIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NAVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ.
PŘI OBNAZENÍ VÝZTUŽE BUDE PRIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPRODUKCI BETONOVÉ KONSTRUKCE.
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY DO CHRÁNICEK POD ZS.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, SVĚTELNÁ TABULE, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK			Občanská 1116/18	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK			710 00 Ostrava - Slezská Ostrava	
INVESTOR: PODOŘÍ DEVELOPMENT, a.s.			s.r.o.	
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA				
NAZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 840/594
ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM REMESEL (OBJEKT B,D,E)			DATUM: SRPEN 2016	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2, KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
OBSAH VÝKRESU:			STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 2.NP, STŘECHY - BP			SO 01	D.1.1b)-B-02
			MĚŘÍTKO:	
			1:100	