



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - D

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 01) ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MRŽÍ, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY
- 02) ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU, MRŽE, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVERÍ ZACHOVÁNÍ
- 06) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- 07) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY, VYČISTĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
- 08) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY/STRUKOVÉHO NÁSPY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 11) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 13) ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 14) ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, VČ. BET. LOŽE
- 26) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ RÍMSY
- 31) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ UKONČOVACÍ LÍŠTY STŘEŠNÍ KRYTINY
- 32) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 33) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 34) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ RÍMSY
- 38) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO KOTLIKU
- 40) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ŽEBŘÍKU
- 41) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROTUPU ODVODNĚNÍ ZAATIKOVÉHO PLECHOVÉHO ŽLABU, ZAATIKOVÝ ŽLAB BUDE ZACHOVÁN
- 44) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ PODESTY VSTUPU, VČ. ČISTÍČHO ROŠTU (TERASOŽULA), TL. 50mm

- 45) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VĚTRACÍCH ŽALUZII
- 46) ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY NAD VSTUPEM
- 47) ODBORNÉ PŘELOŽENÍ GEODETICKÉHO BODU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY
- 48) ODBORNÉ POSOUZENÍ FUNKČNOSTI OSVĚTLENÍ, NEFUNKČNÍ OSVĚTLENÍ ODSTRANIT, FUNKČNÍ ODBORNÉ DEMONTOVAT
- 49) ODBORNÉ POSOUZENÍ FUNKČNOSTI VZT POTRUBÍ, NEFUNKČNÍ POTRUBÍ ODSTRANIT, FUNKČNÍ ODBORNÉ DEMONTOVAT
- 50) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
- 51) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO KOMINKU

PŘED ZAPOČÍTÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE STAVBA VYKLIZENA V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU OKEN, DVEŘÍ.  
BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI PÁDU A PRACHU BOURANÝCH ČÁSTÍ NA VEŘEJNÉ PROSTRAVNÍ.  
BOURANÍ KONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT POSTUPNĚ, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY A BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.  
TRHLINY V KONSTRUKCI BUDOU OČISTĚNY A BUDE PRIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ.  
PŘI OBNAŠENÍ VÝZTUŽE BUDE PRIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPROPLACI BETONOVÉ KONSTRUKCE.  
VŠEČERA KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.  
VŠEČERÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, CÍDLA SVĚTELNÁ TABULE, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNĚ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
INVESTOR: PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s.		MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 760 01 OSTRAVA	
NÁZEV AKCE: ADMINISTRATIVNÍ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM REMESEL (OBJEKT B,D,E)		ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 1050/594
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - BP		DATUM: SRPEN 2016	STUPĚN: DPS
		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2, KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
STAVEBNÍ ÚŘAD: SO 01		CÍLOVÝ VÝKRES: D.1.1b)-D-01	
MĚŘÍTKO: 1:100			