



POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ




LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - B



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 01 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY
- 02 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU, MŘÍŽE, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ/ZAZDĚNÍ
- 03 ROZŠÍŘENÍ A ZVÝŠENÍ DVEŘNÍHO OTVORU, KAPSY PRO PŘEKLAD
- 04 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKNA NAD DVEŘMI
- 05 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNĚHO, DEGRADOVANÉHO POVRCHU
- 06 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- 07 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY, VYČIŠTĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 09 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 10 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 11 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 12 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÝCH VRAT, BUDE PROVEDENA ODBORNÁ KONTROLA ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ VRAT DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, POKUD BUDE STAV NEVYHOVUJÍCÍ PROVEDE SE ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VČ. ZÁRUBNĚ, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU VRAT
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 14 ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, VČ. BET. LOŽE
- 15 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ SCHODIŠTĚ (TERASO/ŽULA), PODESTY - DLAŽBA TL. 50mm

- 16 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČISTÍCÍCH ROŠTŮ
- 17 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY NAD VSTUPEM
- 21 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ
- 26 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
- 33 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 34 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
- 35 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ DILATACE STŘECHY
- 36 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO ŽLABU
- 37 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY
- 38 ODBORNÉ VYČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ VPUSTI PODESTY, OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE STAVBAVYKLIZENA V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU OKEN, DVEŘÍ, VRAT. BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI PÁDU A PRACHU BOURANÝCH ČÁSTÍ NA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROBÍHAT POSTUPNĚ, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY A BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. TRHLINY V KONSTRUKCI BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ. PŘI OBNAŽENÍ VÝZTUŽE BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPROFILACI BETONOVÉ KONSTRUKCE. VEŠKERÁ KÁBELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNÉ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY DO CHRÁNICÍKŮ POD ZS. VEŠKERÉ ŽASUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, SVĚTELNÁ TABULE, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNÉ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> <div></div>	<div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: PODOŘÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA				
NÁZEV AKCE:		ČÁST: STAVEBNÍ		FORMÁT: 594/420
ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT B,D,E)		DATUM: SRPEN 2016		STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2. KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ		
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:
POHLEDY B - BP		SO 01		
		MĚRÍTKO:		D.1.1b)-B-04
		1:100		