

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - E

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

01 ODSTRANĚNÍ DEÍN, PROSKLENÉ STĚNY (LUSTERY), VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY

02 ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU, MŘÍŽÍ, OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ DALŠÍCH PODLAHY V MÍSTNOSTI, ODSTRANĚNÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

03 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ NEDOLEŽENÉHO, DEGRADOVANÉHO POHOVKA, KRYCÍCH DESEK

04 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ NEDOPALNÉHO, DEGRADOVANÉHO POHOVKA

05 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU, VČ. LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

06 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLACHOVÉ SKÝRY - VYDŘEVEŇ OLAŤACH SKÝRY

07 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, BETONOVÝCH PANELŮ, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLOUBKY 400mm

08 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLOUBKY 400mm

09 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLOUBKY 400mm

10 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLOUBKY 400mm

11 OBDORNÁ DEMOLIČNÍ PŘÍMOSKVOU

12 OBDORNÁ DEMOLICE BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, VČ. BET. LOŽE

13 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ SCHODIŠTĚ (TERASOŽULA)

14 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY, VČ. ČISTÍCÍCH ŠKÁRŮ, TL. 50mm

15 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ VOKSOVÝCH ČIDLŮ VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU, MŘÍŽE, OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ DALŠÍCH PRVKŮ - VÝMĚNA ZÁMEČNÍCKÝCH PRVKŮ

16 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO ZÁMKNÍKU

17 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ STĚNY - KOVOVÉ DNOU, VČ. VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ

18 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO SCHODIŠTĚ, VČ. ŠLOUPKU, BETONOVÝCH PATEK

19 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ

20 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ MOMOVOU LEŽÍ STŘEŠNÍ KRYTINY

21 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY

22 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY

23 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

24 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ DILATACE STŘECHY

25 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO ŽLABU

26 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OKNLUŽ STŘECHY - SNÍŽENÍ SPODNÍHO LÍCE

27 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO KOTLÍKU

28 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ŽEBŘÍKU

29 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROTIPŮD DOVOZNÉHO ZÁVĚTRACÍHO PLECHOVÉHO ŽLABU, ZÁVĚSNÝCH ŽLAB BUDE ZACHOVÁNA

30 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU PŘES ATIKU

31 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z PLECHOVÝCH PANELŮ, ODSTRANĚNÍ SLOUPKŮ, BETONOVÝCH PATEK

32 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÝCH SLOUPKŮ KOVOVÉ PLOŠKY, OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ PLOŠKY

33 OBDORNÁ KONTROLA A STAVU VĚTRACÍ MŘÍŽE VZT / PROTIEXEFTIVE ŽALUZIE, ODSTRANĚNÍ ŽALUZIE, MŘÍŽE

34 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY, SNÍŽENÍ SPODNÍHO LÍCE VĚTRACÍCH OTVORŮ O 50mm

35 OBDORNÉ PODSOUZENÍ ODSTRAŇOVACÍHO KOMÍNKU, V PŘÍPADĚ FUNKČNOSTI OBDORNÉ ODSKRUTOVÁNÍ/SEŘÍZNÍ ČÁST, NEPOMOCNÝ KOMÍNEK OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ A ZASLEPIT PROSTUP STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

36 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ ODVODNĚNÍ ŽLABKU VEDENÍ KABELŮ FUNKČN ŽLABEK OBDORNÉ ODSKRUTOVÁT, NEPOMOCNÝ ŽLABEK ODSTRANIT

37 OBDORNÁ DEMOLICE KOVOVÉHO VÝTVAKU OSBAVÁNÍ

38 ODSTRANĚNÍ PODHLEDU VČ. OBDORNÉ ODSKRUTOVÁT VENCOVÝCH ŠVETEL

39 OBDORNÉ PODSOUZENÍ FUNKČNOSTI ČIDLAČEK PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ, NEPOMOCNÝ ČIDLAČKY ODSTRANIT A PROSTOR KONSTRUKCI ZASLEPIT, FUNKČN ČIDLAČKY OBDORNÉ PŘELEZ

40 OBDORNÉ PODSOUZENÍ FUNKČNOSTI ODVĚTRÁNÍM, NEPOMOCNÉ ODVĚTRÁVÁNÍ ODSTRANIT A PROSTOR KONSTRUKCI ZASLEPIT, ODVĚTRÁNÍM OSBORNÉ PŘELEZ

41 OBDORNÉ ODSTRANĚNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

42 OBDORNÉ PŘELEZENÍ GEODETICKÉHO BODU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

43 OBDORNÉ PODSOUZENÍ FUNKČNOSTI ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKU, ODSTRANĚNÍ NEPOMOCNÝCH ČÁSTÍ ÚHEL, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNKU

44 OBDORNÉ PODSOUZENÍ FUNKČNOSTI ANTÉNY, NEPOMOCNÁ ANTÉNU ODSTRANIT, FUNKČNÍ OBDORNÉ ODSKRUTOVAT

45 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNKU ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, NOVÝ KOMÍNEK

46 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ LAKOMÉHO HYDROIZOLACE STŘECHY

47 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ZÁTRACHOVÉHO ŽLABU VČETNĚ VRUTŮ POD NIM, AŽ NA NOSNÁ BET. KONSTRUKCI

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE STAVBA VYHLÁŠENA V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU ZKOS. ŽLABŮ.
BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI PADU A PRACHU BOURANÝCH ČÁSTÍ NA VEŘEJNÉ KOMUNIKACE.
BOURANÁ KONSTRUKCE BUDE PROBÍRAT POSTUPNĚ. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY A BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ PRACÍ. POSOUZENÍ STAVJA MUSÍ BÝT ZAJIŠĚNO POSTUPU PRACÍ, PŘEDCHÁZÍ - SPOROVÁNÍM HELIKOLIM VÝZTUŽ.
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PŘÍZNAK PROJEKTANT - STATIKA POSOUZENÍ STAVJA BUDE PROVEDENA PŘEPRAVUJÍRO BETONÁŘŮ BETONÁŘŮ KONSTRUKCÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NEPOMOCNÝCH, NEPOMOCNÝ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU - NEPOMOCNÉ BUDOU VYNESENY.
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE ODSTRANĚNA TABULE ELEKTRICKÉ HNACÍ BUDOU OBDORNÉ PODSOUZENA NA FUNKČNOST, NEPOMOCNÁ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY - OSTATNÍ PŘELOŽENY.

Tabulka místností 1.PP - E																													
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
001	CHODBA	439,26	006	UKRYTOVÝ PROSTOR	193,26	016	VÝTAH DO ŠATEN	3,80	024	UMÝVÁRNA + WC	25,06	032	CHODBA	5,70	040	SKLAD	5,31	050	ZELENÁ KANÁRA	21,00	061	CHODBA	5,31	069	SKLAD	20,27	078	SKLAD	45,05
002	SCHODIŠTĚ	35,32	008	ROZVODNA	47,71	017	ŠATNA	10,72	025	CHODBA	5,31	033	ŠATNA	75,44	041	CHODBA	5,31	051	CHODBA	5,37	062	ŠATNA	16,96	070	SKLAD	16,84	079	STOLÁRNA	106,10
003	CHODBA DO ZÁ KRYTU	25,85	010	VÝTAH DO ŠATNY	3,80	018	UMÝVÁRNA + WC	33,30	026	SKLAD	5,31	034	ORLÍ	5,31	042	UMÝVÁRNA + WC	25,06	054	CHODBA	5,31	063	ORLÍ	5,31	071	SKLAD	41,83	077	SKLAD DŘEVA	9,18
004	CHODBA DO ZÁ KRYTU	196,12	011	VÝTAH DO ŠATNY	3,80	019	ŠATNA	10,72	027	UMÝVÁRNA + WC	25,06	035	CHODBA	5,37	043	CHODBA	5,37	055	CHODBA	5,37	064	UMÝVÁRNA + WC	25,06	072	CHODBA	5,31	080	CHODBA	17,82
005	HLAVNÍ VÝZBROJNÍ PLYNU	58,34	012	ŠATNA	14,28	020	UMÝVÁRNA + WC	25,06	028	CHODBA	5,37	036	SKLAD	5,37	044	SKLAD	50,60	056	SKLAD	50,60	065	VÝTAH	10,87	073	SKLAD	10,87	081	MUSÁLEŽITOŘOVNA	17,82
006	ATELIÉR	3,80	013	VÝTAH DO ŠATNY	3,80	021	TRANSFORMACE	28,67	029	CHODBA	5,37	037	ŠATNA	88,10	045	ROZVODNA	111,22	057	CHODBA	5,58	066	SCHODIŠTĚ	14,10	074	ŠATNA	16,96	082	CHODBA	45,78
007	SKLAD CO	40,05	014	ŠATNA	36,10	022	CHODBA	5,37	030	ŠATNA	88,10	038	UMÝVÁRNA + WC	25,06	046	ŠATNA	39,74	058	ŠATNA	70,24	067	CHODBA	265,72	075	UMÝVÁRNA + WC	17,85	083	PRŮJEZD	134,22
009	SKLAD	40,05	015	UMÝVÁRNA + WC	19,10	023	ŠATNA	36,10	031	UMÝVÁRNA + WC	25,06	039	CHODBA	5,37	047	ŠATNA	60,51	059	UMÝVÁRNA + WC	25,06	068	SKLAD	176,70	076	SKLAD	9,53			3.738,91 m²

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	Atris Ostrava 1119/18 70100 Ostrava - Zábřeh Ostrava	
VYPRACOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
INVESTOR:	FOTO-OPTICKÁ ZÁKLADNA a.s. MARIANSKÉ NÁMĚSTÍ 2/1821/2, MARIANSKÉ HOR.		
HLAVNÍ NÁZEV:	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A VÝCHODNÍ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT BLOŽ)	ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: 09/2021	FORMÁT: 189x594 SOUPIS: ZIPS
		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 1862/2, KÁT. ÚZ HLAVICE NAD ODTAVKOU	
NÁZEV VÝKRESU:	PODORYS 1.PP - BP	SO 01	D.1.1b)-E-01
		MĚŘÍTKO: 1:100	