


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - D

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 01 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKEN, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ, VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY
- 02 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU, MŘÍŽE, ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU DVEŘÍ/ZAZDĚNÍ
- 06 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO SVODU, VČ. LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- 07 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY, VYČISTĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY/STRUSKOVÉHO NÁSYPU, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 11 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY, DO CELKOVÉ HLoubKY 400mm
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 14 ODBORNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, VČ. BET. LOŽE
- 26 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
- 31 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ UKONČOVACÍ LIŠTY STŘEŠNÍ KRYTINY
- 32 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 33 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- 34 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
- 38 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO KOTLÍKU
- 40 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ŽEBŘÍKU
- 41 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROTUPU ODVODNĚNÍ ZAATIKOVÉHO PLECHOVÉHO ŽLABU, ZAATIKOVÝ ŽLAB BUDE ZACHOVÁN
- 44 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ PODESTY VSTUPU, VČ. ČISTÍČÍHO ROŠTU (TERASO/ŽULA), TL. 50mm

- 45 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VĚTRACÍCH ŽALUZÍ
- 46 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY NAD VSTUPEM
- 47 ODBORNÉ PŘELOŽENÍ GEODETICKÉHO BODU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY
- 48 ODBORNÉ POSOUZENÍ FUNKČNOSTI OSVĚTLENÍ. NEFUNKČNÍ OSVĚTLENÍ ODSTRANIT, FUNKČNÍ ODBORNÉ DEMONTOVAT.
- 49 ODBORNÉ POSOUZENÍ FUNKČNOSTI VZT POTRUBÍ. NEFUNKČNÍ POTRUBÍ ODSTRANIT, FUNKČNÍ ODBORNÉ DEMONTOVAT.
- 50 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
- 51 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO KOMÍNKU

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE STAVBA VYKLIZENA V NUTNÉ MÍŘE PRO VÝMĚNU OKEN, DVEŘÍ.
BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI PÁDU A PRACHU BOURANÝCH ČÁSTÍ NA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROBÍHAT POSTUPNĚ, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY A BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.
TRHLINY V KONSTRUKCI BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ, PŘEDPOKLAD - SPONKOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ.
PŘI OBNAŽENÍ VÝZTUŽE BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT - STATIK K POSOUZENÍ STAVU A BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO REPROFILACI BETONOVÉ KONSTRUKCE.
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ODBORNÉ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KAMERY, ČIDLA, SVĚTELNÁ TABULE, ELEKTRICKÉ KRABICE BUDOU ODBORNÉ POSOUZENY NA FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ A NEPOTŘEBNÉ BUDOU ODSTRANĚNY, OSTATNÍ PŘELOŽENY.



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> <div></div>	<div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 594/420
ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT B,D,E)			DATUM: SRPEN 2016	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2. KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-D-05
ŘEZ D - BP		MĚRÍTKO:		