




PŮDORYS NOVÝ - ZATEPLENÍ




VYZNAČENÍ V ŘEZU A-A'





TABULKA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ


ČÍSLO DVEŘÍ	PROVEDENÍ DVEŘÍ	VELIKOST DVEŘÍ (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	ÚPRAVY	PŘEKLAD	POZNÁMKA
	OCELOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, EW 30 D1-C1	800 x 1970	900 x 2050			ZÁMEK, VLOŽKA, KOVÁNÍ KLÍKA, PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEN, SAMOZAVÍRAČ


LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 NOVÝ ŠÁDKOKARTONOVÝ PODHLED DESKA RF 15MM ODOLNOST REI 30 - ŠIKMINA, CELKOVÁ PLOCHA 11,65M²
+ TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL.240MM Z VNĚJŠÍ STRANY - PLOCHA 12M²

 NOVÝ ŠÁDKOKARTONOVÝ PODHLED DESKA RF 15MM ODOLNOST REI 30 - STROP, CELKOVÉ PLOCHA 86,18M²
+ TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL.240MM Z VNĚJŠÍ STRANY - PLOCHA 95,10M²

 NOVÁ ŠÁDKOKARTONOVÁ DESKA RF 15MM ODOLNOST REI 30, CELKOVÉ PLOCHA 25,5M²

 NOVÁ OKNA
5ks-ROZMĚR 900x1430MM
1ks-ROZMĚR 800x1200MM,
1ks-TYPOVÝ VÝLEZ/OKNO ROZMĚR 600x800MM

POZNÁMKA:

VŠECHNY OKENNÍ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

ZMĚNA Č. :		VPRAČOVAL :	PODPIS :	DATUM :	
<p> GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ENESA s.r.o. U Václavské 852/10, Vpračovice, 190 00 Praha 9 www.enesa.cz enesa@enesa.cz Tel: 466 053 511 IČ: 27382052 DIČ: CZ27382052 </p>					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. Z. HARVÁNEK					
PROFESÍ : STAVEBNÍ					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		VPRAČOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. P. KVAČEK		JAN JEŘÁBEK	ING. Z. HARVÁNEK		
INVESTOR : MĚSTO MNICHOVO HRADÍŠTĚ, MASARYKOVO NÁM. 1, 295 21 MNICHOVO HRADÍŠTĚ			ČÍSLO ZAKÁZKY		20276-0
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ PŮDY A REKONSTRUKCE KOTELNY V HOTELU U HROZNU V MNICHOVĚ HRADÍŠTI			FORMAT A4		
			STUPEŇ PD		DPS
			DATUM		09/2020
			MĚŘITKO		1:50
OBJEKT: PS 02 – ZATEPLENÍ PŮDY			ČÍSLO VÝKRESU : 003		PARÉ Č.:
ČÁST: STAVEBNÍ					
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS PODKROVÍ – NOVÝ STAV v1					