


PŮDORYS  
1. NP



POZNÁMKA:

- NÁZVY JEDNOTLIVÝCH POZIC A JEJICH PŘIPOJENÍ – VIZ. PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
- VŠECHNY KÓTY PLATÍ OD HRUBÝCH SVISLÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKOVÉ ÚDAJE PLATÍ OD ČISTÉ PODLAHY, PRO OBKLAD A KONEČNOU ÚPRAVU STĚN JE VE VÝKRESECH UVAŽOVÁNO 50 mm
- VEŠKERÝ NÁBYTEK V GASTRONOMICKÉM PROVOZU (VČ. POLIC A ZÁVĚSNÝCH SKŘÍNĚK) JE KOVOVÝ
- VEŠKERÉ PEVNĚ PŘIPOJENÉ EL. SPOTŘEBIČE A KOVOVÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ (VČ. POLIC) MUSÍ BÝT UZEMNĚNY
- PŘED PROVÁDĚNÍM PŘÍPOJEK JE NUTNÉ OVĚŘIT SI JEJICH UMÍSTĚNÍ A DIMENZE DLE SKUTEČNĚ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
- U PEVNĚ PŘIPOJENÝCH EL. SPOTŘEBIČŮ JE NUTNÝ VOLNÝ KABEL CCA 1,5 m PRO MONTÁŽ. SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT TRVALE PŘIPOJEN POMOCÍ OHEBNÉHO GUMOVÉHO KABELU.

POUŽITÉ ZNAČKY:

- el. vypínač 400 V
- el. zásuvka 400 V
- el. zásuvka 230 V
- el. přívodní kabel

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant  
G – TEAM  
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Zodpovědný projektant profese  
ING. JAN PŘINDÍŠ  
Generální projektant

**HEXAPLAN**  
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant  
ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor  
Město Milovice  
Lokalita  
Milovice

Dílčí část–profese

D.1.4.8 Gastrotechnologie

Výkres

Stavební připravenost elektro 1. NP

Měřítko  
1:50  
Datum  
ŘÍJEN 2017

Zpracoval  
ONDŘEJ NOVÝ  
Kontroloval  
ING. KOVAŘÍK

Číslo akce  
1038  
Výkres číslo  
04  
Revize  
00