



Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon kW	minimální PN	DN	Průtok (objem) m3/h (litr)	Tlak kPa
1	Regulační armatura ÚT		PN16	DN25	Kvs 4	
2	Výměník ÚT	300	PN16 / PN10			
5	Měňč tepla ÚT - primární strana		PN16	DN25x260	Qp 6	
3	Čerpadlová řada ÚT - stávající	n/a	PN16			
6	Regulační armatura TV		PN16	DN15	Kvs 1,6	
7	Výměník TV	60	PN16 / PN10			
11	Měňč tepla celkový - primární strana		PN16	DN25x260	Qp 6	
8	Akumulační nádrž		PN10		200	
14	Čerpadlo nabíjení	0	PN10		1,2	35
9	Čerpadlo cirkulace - stávající	0,085	PN10		0,9	57

Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.41 Voda topná 120°C – primár
- 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
- 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
- 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
- 1.6 Voda pitná
- 1.61 Voda teplá 55°C
- 1.62 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	4.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplíce www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	5. 3. 2023
Akce :		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D2 – VS2 Bída – město D2.2 – Objektové předávací stanice D2.2.2 – PS216 – 4444 – KVK D2.2.2.1 – Technologie			
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Dispozice		3	1