



Legenda:

- | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|-----|--------------------------|
| ← 1.1 → | Pojistné potrubí | ⊗ | KK | Kulový kohout |
| ← 1.11 → | Expanzní potrubí | ⊗ | KKV | Kulový kohout vypouštěcí |
| ← 1.41 → | Voda topná 125°C – primár | — | | přírubový spoj |
| ← 1.42 → | Voda zpětná 60°C – primár | | | |
| ← 1.43 → | Voda topná 75°C – sekundár | | | |
| ← 1.44 → | Voda zpětná 55°C – sekundár | | | |

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN15	Kvs=0,4	-
2	Výměník tepla, deskový	20	PN16 / PN6	DN25	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,013	PN6	DN25	Q=0,9	30
4	Tlaková expanzní nádoba	-	PN6	DN20	V=25	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 1,5	-

POZN.: Poz. 1, 2, 3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	6.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:	Investor:
SITEZ s.r.o.	Teplárna Liberec, a.s.
Novoveská 3370	Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
415 01 Teplice	460 01 Liberec
www.sitez.cz	

Vypracoval	Škrabal Jindřich	<i>JP</i>	Zakázkové číslo	22-067
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	<i>lu</i>	Datum	13.2.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 25

Akce:

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
D7 – Neuman Development – Vratislavice
D7.2 – Objektové předávací stanice
D7.2.12 – PS312 – 2605 – Nýdrle
D7.2.12.1 – Technologie

Obsah:	Poř. číslo :	Paré :
Dispozice	3	1