POPIS FASÁD
- SOKL OBJEKTU TVOŘÍ IZOLANT XPS TL. 100 mm, V= 500 mm, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ KZS
- HORNÍ ČÁST ZÁKLADOVÝCH PASŮ Z BETONOVÝCH TVÁRNIC - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
- ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ ZE 2. NP - ZE ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ
- FASÁDA OBJEKTU - KZS + SILIKONOVÁ OMÍTKA - BÍLÝ ODSTÍN
- FASÁDA MEZI OKNY - HLINÍKOVÉ OBKLADOVÉ PLECHY BOND - ANTRACIT RAL 7016
- VÝPLNĚ OTVORŮ - HLINÍKOVÉ PROFILY + IZOLAČNÍ TROJSKLO - ANTRACIT RAL 7016
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (PODPĚRNÉ SLOUPY, STŘEŠNÍ PERGOLA, ZÁBRADLÍ NA STŘEŠNÍ TERASE) POLYURETANOVÝ NÁTĚR - ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - POPLASTOVANÝ PLECH - ANTRACIT RAL 7016
- STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE - ŠEDÝ ODSTÍN
- STŘEŠNÍ TERASA - DŘEVOPLASTOVÁ TERASOVÁ PRKNA
- VIDITELNÉ PLOCHY NÍŽKOVÉHO ANGLICKÉHO DVORKU - POHLEDOVÝ BETON
- VIDITELNÉ PLOCHY OPĚRNÝCH STĚN VELKÉHO ANGLICKÉHO DVORKU - STŘÍKANÝ BETON
- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, BRANKY, KONZOLY, POROROŠTY PRO ANGLICKÉ DVORKY - ŽÁROVÝ ZINEK



NOVOSTAVBA MODULÁRNÍ ZŠ JINOTAJ ZLÍN - ODBORNÉ UČEBNY

INVESTOR	ZŠ JINOTAJ ZLÍN
MÍSTO STAVBY	p.č. 243, 775, 1169/15, 1169/40, 1169/61 k.ú. Kudlov
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KAREL PELIKÁN
VYPRACOVAL	ING. ARCH. JÍŘÍ PELIKÁN
DATUM	01/2023

atelier pelikán
Elplova 22, Brno 28, 628 00
mobil : +420 732 732 950
e-mail : pelikan@atelierpelikan.cz
www.atelierpelikan.cz

JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DUR + DSP + DPS

D.1.1. ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | POHLED SEVEROVÝCHODNÍ | M = 1 : 75 | 13